

**PESSAC – Aménagement des espaces emblématiques du centre ville – Place de la
5è République – Avenant n° 2 – marché n° 11 164 U - lot 1 infrastructures :
groupement Fayat TP – Autorisation -**

Entre les soussignés :

Monsieur VINCENT FELTESSE, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, autorisé aux fins du présent acte par délibération n° du conseil de Communauté en date du et faisant élection du domicile au siège de la Communauté Urbaine de Bordeaux – Esplanade Charles de Gaulle – 33076 Bordeaux cedex.

D'une part,

ET

Monsieur Luc Gaudillere, Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de la société Fayat entreprise TP ayant son siège social avenue du Général de Gaulle BP 160, 33502 Libourne, immatriculée à l'INSEE sous le numéro SIRET 343 241 550, en qualité de mandataire du groupement FAYAT TP / NOVELLO / SOMOPA.

D'autre part,

Il a été tout d'abord rappelé que :

Les travaux d'infrastructures pour l'aménagement des espaces emblématiques du centre ville de Pessac (place de la 5è République), ont été confiés, par marché N°11 164 U au groupement FAYAT TP / NOVELLO / SOMOPA , pour un montant de 2 663 819,49 € HT.

Le chantier ayant débuté en juin 2011 pour une durée prévisionnelle de 15 mois, un avenant n° 1 a été signé et passé sur ce lot n° 1 par délibération du conseil n° 2011/0857 en date du 16 décembre 2011 pour une dépense nouvelle de 106 561.55 € HT sur les phases 1 et 2 du chantier soit +4 % par rapport au montant du marché initial, portant ainsi le montant contractuel du marché à 2 770 381, 04 € HT.

Ainsi les éléments suivants ont été actés :

Article 1 : Objet de l'Avenant n°2

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les évolutions des prestations, survenues au cours des phases 3 et 4 du chantier, figurant dans le marché N°11164U, lot 1, Travaux d'Infrastructures, confiés au groupement FAYAT TP/ NOVELLO/ SOMOPA.

Article 2 : Contenu de l'Avenant n°2

Tableau des dépenses nouvelles avenant n°2 lot 1:

Travaux concernés	Montant € HT
Découpe plaque façade mairie	41 965
Reprise de seuils établissements	15 929
Modification totem bornes automatiques	12 636
Dalle cave cabinet kinésithérapeute	2 458
Alimentation électrique provisoire mobiliers	5 854
Déplacement bornes automatiques	4 989
Reprise dallage	16 383
Acodrain accès parking mairie	4 165
Dépose repose mât porte drapeaux	3 530
Déplacement fosses d'arbres	1 035
Enlèvement magnolias	2 336
Ventilation mairie	2 222
Reprise réseau EU arrière de l'église	10 784
Raccordement séparatif assainissement mairie	<u>40 986,45</u>
TOTAL	165 272,45 € HT

Sont annexés à l'avenant le bordereau de prix supplémentaires qui s'ajoute au bordereau de prix unitaire actuel et le Détail Quantitatif Estimatif qui annule et remplace le précédent.

Article 3 : Montant de l'Avenant n°2

Le montant de l'Avenant n°2, s'élève à 165 272,45 € HT soit une augmentation de 5,97 % par rapport au montant du marché .

En intégrant l'augmentation générée par l'avenant n°1 (+ 4%), la hausse cumulée des avenants n°1 et n°2 s'élève à + 9,97% par rapport au montant du marché.

Article 4 : Montant global du Marché 11164 U

Le montant du marché est ainsi porté à 2 935 653,49 € HT.


Article 5 : Autres clauses du Marché

Pour tout ce qui n'est pas modifié par le présent avenant, les autres clauses du marché initial restent inchangées.

Fait à Bordeaux Le : 27/6/2012

Le Titulaire

Le Président
de la Communauté Urbaine de Bordeaux



PESSAC - Aménagement des espaces emblématiques du centre ville
Place de la Vème République

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

LOT N°01-VRD

*PESSAC - Aménagement des espaces publics
emblématiques du centre ville
Place de la Vème République*

Pessac - Place 5ème République

DETAIL ESTIMATIF			Qté Marché	PU	Total
1.A.1.	GENERALITES				
1.A.1.1	Installations de chantier	Ft	1,00	133 949,60	133 949,60
1.A.1.2	Signalisation provisoire	Ft	1,00	38 058,80	38 058,80
1.A.1.3	Etudes d'exécution	Ft	1,00	24 350,40	24 350,40
1.A.1.4	Dossier de récolement	Ft	1,00	8 358,00	8 358,00
	Total A1				204 716,80
1.A.2.	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.A.2.1	Démolitions de massifs	Ens	1,00	4 460,80	4 460,80
1.A.2.2	Démolition de la fontaine	Ens	1,00	4 872,70	4 872,70
1.A.2.3	Démolition de chaussée	m2	3750,00	8,10	30 375,00
1.A.2.4	Démolition de trottoirs, y compris bordures	m2	1150,00	10,50	12 075,00
1.A.2.5	Démolition de surfaces minérales, y compris dalle béton	m2	2100,00	10,50	22 050,00
1.A.2.6	Dépose de potelets, clous, plots	F	1,00	3 602,30	3 602,30
1.A.2.7	Dépose d'arceaux à vélo	U	2,00	131,80	263,60
1.A.2.8	Dépose de poubelles	U	9,00	131,80	1 186,20
1.A.2.9	Dépose de bancs	U	8,00	131,80	1 054,40
1.A.2.10	Dépose de panneaux de signalisation de police	U	17,00	131,80	2 240,60
1.A.2.11	Démolition d'entourage d'arbres	U	5,00	131,80	659,00
1.A.2.12	Abattage d'arbres	U	9,00	314,40	2 829,60
1.A.2.13	Suppression de massifs arbustifs	m2	365,00	5,00	1 825,00
1.A.2.14	Suppression de bacs végétaux	U	13,00	96,10	1 249,30
1.A.2.15	Mise à niveau des émergences	Ens	1,00	5 707,30	5 707,30
	Total A2				94 450,80
	Total A				299 167,60
1.B.1	TERRASSEMENTS				
1.B.1.1	Terrassements en déblais	m3	2770,00	14,60	40 442,00
1.B.1.2	Réglage et compactage du fond de forme	m2	8185,00	2,70	22 099,50
1.B.1.3	Terrassements pour fontaine sèche	m3	400,00	14,60	5 840,00
1.B.1.4	Terrassements pour fontaine miroir d'eau	m3	60,00	14,60	876,00
1.B.1.5	Terrassements pour fosses d'arbres 2,00*2,00*1,00	U	24,00	77,20	1 852,80

Pessac - Place 5ème République

DETAIL ESTIMATIF		Qté Marché	PU	Total	
1.B.1.6	Terrassements pour fosses d'arbres 2,80*2,80*1,50	U	12,00	226,90	2 722,80
1.B.1.7	Terrassements pour caniveau ruban	m3	454,00	14,60	6 628,40
1.B.1.8	Fouilles pour réseaux d'assainissement	m3	1040,00	37,60	39 104,00
1.B.1.9	Fouilles pour réseaux d'éclairage	ml	1660,00	20,50	34 030,00
1.B.1.10	Fouilles pour réseaux de fibre optique	ml	340,00	20,50	6 970,00
1.B.1.11	Purges	m3	150,00	41,70	6 255,00
Total B1					166 820,50
1.B.2	STRUCTURES VOIRIE				
1.B.2.1	Graves 0/31,5	m3	1155,00	46,90	54 169,50
1.B.2.2	Géotextile	m2	7900,00	1,30	10 270,00
1.B.2.3	Grave ciment	m3	1250,00	80,00	100 000,00
1.B.2.4	Grave bitume	m3	330,00	192,10	63 393,00
1.B.2.5	Béton	m3	100,00	163,30	16 330,00
1.B.2.6	Enrobé drainant	m2	1650,00	13,10	21 615,00
1.B.2.7	Dalle de répartition Celtis Australis	U	12,00	1 123,90	13 486,80
1.B.2.8	Dalle de répartition Acer griseum	U	14,00	1 014,70	14 205,80
1.B.2.9	Dalle de répartition arbres en cépée	U	10,00	782,40	7 824,00
1.B.2.10	Massifs de candélabres pour mât de type B1	U	4,00	248,00	992,00
1.B.2.11	Massifs de candélabres pour mât de type B2 et C	U	6,00	229,60	1 377,60
1.B.2.12	Massifs de candélabres pour mât de type E	U	4,00	826,50	3 306,00
Total B2					306 869,70
Total B					473 790,20
1.C.1	GENIE CIVIL RUBAN CANIVEAU				
1.C.1.1	Coffrage soigné pour caniveau	m2	1045,00	27,00	28 215,00
1.C.1.2	Armatures lisses et à haute adhérence pour béton armé	kg	15000,00	1,27	19 050,00
1.C.1.3	Béton de propreté C20/25	m3	38,00	190,20	7 227,60
1.C.1.4	Béton C35/45	m3	150,00	120,00	18 000,00
1.C.1.5	Platine 150*150*10 avec tige d'ancrage	U	386,00	48,00	18 528,00
1.C.1.6	Cornières filantes carrées 150*150*10	ml	585,00	68,70	40 189,50
1.C.1.7	Rail insert	ml	585,00	21,10	12 343,50
1.C.1.8	Chemin de câbles	ml	585,00	12,10	7 078,50
1.C.1.9	Consoles support du chemin de câbles	U	208,00	10,90	2 267,20
1.C.1.10	Bouchons plastiques vissables	U	208,00	59,80	12 438,40
1.C.1.11	Joint caoutchouc	ml	640,00	26,00	16 640,00
1.C.1.12	Cale bois	U	1452,00	4,30	6 243,60
Total C1					188 221,30
1.C.2	GENIE CIVIL FONTAINE MIROIR				
1.C.2.1	Béton de propreté	m²	25,50	21,50	548,25
1.C.2.2	Béton C30/37	m3	30,00	120,00	3 600,00
1.C.2.3	Coffrages soignés	m2	103,00	36,00	3 708,00
1.C.2.4	Armatures lisses et à haute adhérence pour béton armé	kg	2400,00	2,30	5 520,00
1.C.2.5	Réglages et finitions des surfaces non coffrées	m²	15,00	2,40	36,00
1.C.2.6	Étanchéité intérieure	m2	20,00	113,40	2 268,00
1.C.2.7	Étanchéité extérieure	m2	32,00	4,80	153,60
1.C.2.8	Étanchéité dalle miroir d'eau	m2	15,00	95,50	1 432,50
1.C.2.9	Cuvelage	m2	12,00	113,40	1 360,80
1.C.2.10	Caniveau béton à fente	ml	15,00	765,40	11 481,00
1.C.2.11	Grille inox	U.	1,00	484,50	484,50
Total C2					30 592,65
1.C.3	GENIE CIVIL FONTAINE SECHE				
1.C.3.1	Béton de propreté	m²	84,00	21,50	1 806,00
1.C.3.2	Béton C30/37	m3	90,00	214,90	19 341,00
1.C.3.3	Coffrages soignés	m2	210,00	89,60	18 816,00
1.C.3.4	Armatures lisses et à haute adhérence pour béton armé	kg	7200,00	2,30	16 560,00
1.C.3.5	Réglages et finitions des surfaces non coffrées	m²	143,00	2,40	343,20
1.C.3.6	Étanchéité intérieure	m2	160,00	113,40	18 144,00
1.C.3.7	Étanchéité extérieure	m2	115,00	4,80	552,00
1.C.3.8	Étanchéité de la dalle supérieure	m2	92,00	95,50	8 786,00
1.C.3.9	Cuvelage	m2	73,00	113,40	8 278,20
1.C.3.10	Caniveau à fente décalée	ml	30,00	206,40	6 192,00
1.C.3.11	Drain Ø100 sur cunette	ml	37,00	37,80	1 398,60
Total C3					100 217,00
Total C					319 030,95

Pessac - Place 5ème République

DETAIL ESTIMATIF		Qté Marché	PU	Total	
1.D.1	ASSAINISSEMENT				
1.D.1.1	Canalisation béton Ø200	ml	45,00	19,80	891,00
1.D.1.2	Canalisation béton Ø300	ml	214,00	31,90	6 826,60
1.D.1.3	Canalisation béton Ø400	ml	50,00	39,40	1 970,00
1.D.1.4	Avaloir	U	3,00	965,90	2 897,70
1.D.1.5	Grille	U	13,00	883,20	11 481,60
1.D.1.6	Regard Ø1000	U	1,00	1 202,10	1 202,10
1.D.1.7	Regard à créer sur réseau existant	U	5,00	1 461,30	7 306,50
1.D.1.8	Raccordement sur réseau existant	U	19,00	185,30	3 520,70
1.D.1.9	Dépose du réseau existant	ml	23,00	102,20	2 350,60
1.D.1.10	Mise à niveau de regard existant	U	23,00	194,20	4 466,60
1.D.1.11	Caniveau à grille	ml	26,00	267,70	6 960,20
1.D.1.12	Réseau de drainage	Ens	1,00	3 579,40	3 579,40
	Total D1				53 453,00
1.D.2.	RESEAUX DIVERS				
1.D.2.1	Nappe de fourreaux Ø42/45 pour réseau de fibre optique				
1.D.2.1.a	Nappe de fourreaux 5Ø42/45	ml	340,00	11,60	3 944,00
1.D.2.1.b	Nappe de fourreaux 1Ø42/46	ml	1,50	2,30	3,45
1.D.2.2	Chambre de tirage pour réseau de fibre optique				
1.D.2.2.a	Chambre L1T	U	2,00	461,60	923,20
1.D.2.2.b	Chambre L2T	U	2,00	625,70	1 251,40
1.D.2.2.c	Chambre L3T	U	5,00	958,70	4 793,50
1.D.2.3	Fourreaux pour réseau d'éclairage Ø90mm	ml	2450,00	1,60	3 920,00
1.D.2.4	Fourreaux pour réseau d'éclairage Ø63mm	ml	250,00	0,90	225,00
1.D.2.5	Câble en cuivre	ml	1670,00	3,20	5 344,00
1.D.2.6	Chambre de tirage pour réseau d'éclairage	U	7,00	997,10	6 979,70
1.D.2.7	Borne d'alimentation électrique pour marché	U	3,00	2 697,20	8 091,60
1.D.2.8	Bouche de puisage pour marché	U	1,00	403,70	403,70
1.D.2.9	Regard de branchement pour l'eau potable	Ens	1,00	2 149,20	2 149,20
1.D.2.10	Réseau d'arrosage automatique pour les atolls	Ens	1,00	3 582,00	3 582,00
1.D.2.11	Branchement AEP pour les fontaines (tranchée, fourreau)	Ens	1,00	457,60	457,60
1.D.2.12	Branchement électrique pour fontaine (tranchée, fourreau)	Ens	1,00	1 524,70	1 524,70
1.D.2.13	Branchement téléphone pour fontaine (tranchée, fourreau)	Ens	2,00	1 835,80	3 671,60
1.D.2.14	Réseau anémomètre pour fontaine sèche (tranchée, fourreau)	Ens	1,00	917,90	917,90
	Total D2				48 182,55
	Total D				101 635,55
1.E.1	DALLAGE -PAVAGE PIERRE				
1.E.1.1	GRANITE GRIS CLAIR module 30x60cm ep 12cm				
1.E.1.1.a	La fourniture	m2	1621,00	62,60	101 474,60
1.E.1.1.b	La pose	m2	1621,00	36,30	58 842,30
1.E.1.2	GRANITE GRIS CLAIR module 30x60cm ep 14cm				
1.E.1.2.a	La fourniture	m2	511,00	72,80	37 200,80
1.E.1.2.b	La pose	m2	511,00	36,30	18 549,30
1.E.1.3	GRANITE GRIS CLAIR module 14x20cm ep 14cm				
1.E.1.3.a	La fourniture	m2	348,00	53,20	18 513,60
1.E.1.3.b	La pose	m2	348,00	83,10	28 918,80
1.E.1.4	GRANITE GRIS CLAIR modules particuliers fosses d'arbres				
1.E.1.4.a	La fourniture	m2	57,00	62,60	3 568,20
1.E.1.4.b	La pose	m2	57,00	36,30	2 069,10
1.E.1.5	GRANITE GRIS CLAIR chaînette pavés 25x30cm ep 12cm rampant				
1.E.1.5.a	La fourniture	m2	11,00	49,30	542,30
1.E.1.5.b	La pose	m2	11,00	114,90	1 263,90
1.E.1.6	GRANITE GRIS CLAIR chaînette pavés 15x30cm ep 12cm église				
1.E.1.6.a	La fourniture	m2	23,00	49,30	1 133,90
1.E.1.6.b	La pose	m2	23,00	36,30	834,90
1.E.1.7	GRANITE GRIS MOYEN module 25x50cm ep12cm				
1.E.1.7.a	La fourniture	m2	287,00	92,70	26 604,90
1.E.1.7.b	La pose	m2	287,00	36,30	10 418,10
1.E.1.8	GRANITE GRIS MOYEN module 25x25cm ep 14cm				
1.E.1.8.a	La fourniture	m2	61,00	71,10	4 337,10
1.E.1.8.b	La pose	m2	61,00	36,30	2 214,30

Pessac - Place 5ème République

DETAIL ESTIMATIF		Qté Marché	PU	Total
1.E.1.9	GRANITE GRIS MOYEN modules particuliers fontaine sèche			
1.E.1.9.a	La fourniture	m2	2,00	92,70
1.E.1.9.b	La pose	m2	2,00	103,50
1.E.1.10	GRANITE NOIR module 20x40cm ep 12cm			
1.E.1.10.a	La fourniture	m2	2868,00	112,70
1.E.1.10.b	La pose	m2	2868,00	36,30
1.E.1.11	GRANITE NOIR module 20x40cm ep 14cm			
1.E.1.11.a	La fourniture	m2	36,00	130,20
1.E.1.11.b	La pose	m2	36,00	36,30
1.E.1.12	GRANITE NOIR module 14x20cm ep 14cm			
1.E.1.12.a	La fourniture	m2	840,00	90,50
1.E.1.12.b	La pose	m2	840,00	83,10
1.E.1.13	GRANITE NOIR modules particuliers fontaine sèche			
1.E.1.13.a	La fourniture	m2	10,00	112,70
1.E.1.13.b	La pose	m2	10,00	36,30
1.E.1.14	GRANITE NOIR modules particuliers fosses d'arbres			
1.E.1.14.a	La fourniture	m2	23,00	112,70
1.E.1.14.b	La pose	m2	23,00	36,30
1.E.1.15	GRÈS pavés 20x20cm ep 14cm			
1.E.1.15.a	La fourniture	m2	28,00	66,60
1.E.1.15.b	La pose	m2	28,00	36,30
Total E1				903 826,70
1.E.2.1	plateau droites 25x100cm ep 30cm, hvue 2cm			
1.E.2.1.a	La fourniture	ml	248,00	39,20
1.E.2.1.b	La pose	ml	248,00	32,50
1.E.2.2	plateau courbes 25x100cm ep 30cm, hvue 2cm			
1.E.2.2.a	La fourniture	ml	11,00	46,50
1.E.2.2.b	La pose	ml	11,00	44,30
1.E.2.3	hautes droites 25x100cm ep 30cm, hvue 15cm			
1.E.2.3.a	La fourniture	ml	174,00	39,20
1.E.2.3.b	La pose	ml	174,00	32,50
1.E.2.4	hautes courbes 25x100cm ep 30cm, hvue 15cm			
1.E.2.4.a	La fourniture	ml	2,80	46,50
1.E.2.4.b	La pose	ml	2,80	48,70
1.E.2.5	pentées droites 25x100cm			
1.E.2.5.a	La fourniture	ml	2,00	42,10
1.E.2.5.b	La pose	ml	2,00	32,50
1.E.2.6	pentées courbes 25x100cm			
1.E.2.6.a	La fourniture	ml	4,00	50,50
1.E.2.6.b	La pose	ml	4,00	32,50
1.E.2.7	basses droites 25x100cm ep 30cm, hvue 2cm			
1.E.2.7.a	La fourniture	ml	50,00	39,20
1.E.2.7.b	La pose	ml	50,00	32,50
1.E.2.8	basses courbes 25x100cm ep 30cm, hvue 2cm			
1.E.2.8.a	La fourniture	ml	6,00	46,50
1.E.2.8.b	La pose	ml	6,00	48,70
1.E.2.9	pierres de caniveau droites 25x100cm			
1.E.2.9.a	La fourniture	ml	56,00	19,70
1.E.2.9.b	La pose	ml	56,00	32,50
1.E.2.10	pierres de caniveau courbes 25x100cm			
1.E.2.10.a	La fourniture	ml	13,00	21,70
1.E.2.10.b	La pose	ml	13,00	21,00

Pessac - Place 5ème République

DETAIL ESTIMATIF		Qté Marché	PU	Total
Total E2				39 638,46
1.E.3	TRAVERSES BOIS			
1.E.3.1	RUBAN traverses droites 20x100cm ep 16cm			
1.E.3.1.a	La fourniture	u	1215,00	109 836,00
1.E.3.1.b	La pose	u	1215,00	53 338,50
1.E.3.2	RUBAN traverses particulières			
1.E.3.2.a	La fourniture	u	42,00	5 428,40
1.E.3.2.b	La pose	u	42,00	1 843,80
1.E.3.3	RUBAN traverses en sifflet			
1.E.3.3.a	La fourniture	u	195,00	26 286,00
1.E.3.3.b	La pose	u	195,00	8 560,50
1.E.3.4	RUBAN traverses démontables par l'extérieur			
1.E.3.4.a	La fourniture	u	104,00	12 615,20
1.E.3.4.b	La pose	u	104,00	4 856,80
1.E.3.5	RUBAN traverses tampon et cadre inox			
1.E.3.5.a	La fourniture	ens	1,00	64 998,20
1.E.3.5.b	La pose	ens	1,00	3 062,60
1.E.3.6	BANC RUBAN traverses droites 20x100cm ep 8cm			
1.E.3.6.a	La fourniture	u	230,00	21 712,00
1.E.3.6.b	La pose	u	230,00	5 244,00
1.E.3.7	BANC RUBAN angle bois R10			
1.E.3.7.a	La fourniture	u	21,00	3 091,20
1.E.3.7.b	La pose	u	21,00	478,80
1.E.3.8	BANC RUBAN angle bois R8			
1.E.3.8.a	La fourniture	u	21,00	2 578,80
1.E.3.8.b	La pose	u	21,00	478,80
1.E.3.9	PLATELAGE ATOLL traverses 20x100cm ep 20cm			
1.E.3.9.a	La fourniture	m2	27,00	12 360,60
1.E.3.9.b	La pose	m2	27,00	2 729,70
Total E3				339 497,90
1.E.4	FAIENCE			
1.E.4.1	mosaïque			
1.E.4.1.a	La fourniture	m2	4,00	190,00
1.E.4.1.b	La pose	m2	4,00	546,40
Total E4				736,40
1.E.5	AUTRES REVETEMENTS			
1.E.5.1	Enrobé voirie stationnement	T	32,00	3 267,20
1.E.5.2	Asphalte trottoirs	m2	270,00	9 639,00
Total E5				12 906,20
Total E				1 296 605,66
1.F.1	Grilles d'arbres	U	12,00	22 620,00
1.F.2	Cadres pour grilles d'arbres	U	12,00	9 919,20
1.F.3	Tôle découpée au laser pour banc ruban	m2	38,00	26 512,60
1.F.4	Structure métallique des bancs	Ens	1,00	15 200,00
Total F				74 251,80
1.G.1	Groupe de 3 Bornes escamotables hydrauliques	ens	4,00	62 567,20
1.G.2	Potelet anti-stationnement	U	163,00	14 653,70
1.G.3	Potelet anti-stationnement contrasté	U	46,00	4 572,40
1.G.4	Clous podotactile inox	m2	15,75	1 006,43
1.G.5	Arceau support pour vélos	U	49,00	9 849,00
1.G.6	Bancs	U	2,00	1 602,00
1.G.7	Corbeilles de propreté	U	5,00	3 515,00
1.G.8	Fontaine à boire	U	1,00	1 572,00
Total G				99 337,73
Total H				2 863 816,49
Total I				327 108,62
Total J				3 186 928,10

DETAIL ESTIMATIF	Qté Marché	PU	Total
avenant N° 1 du 16/12/2011	TOTAL H.T.		106 561,55
	T.V.A. 19,60 %		20 886,06
	TOTAL T.T.C.		127 447,61

projet d'avenant N° 2					
1.H.1. Prix Nouveaux adaptation du projet					
1.H.1.1	Modification des panneaux de la façade de la Mairie	F	1,00	41 965,00€	41965
1.H.1.2	Reprise de seuil du commerce "Bœuf sur la Place"	F	1,00	2 150,00€	2150
1.H.1.3	Reprise de seuil du commerce "Fancel"	F	1,00	2 192,00€	2192
1.H.1.4	Reprise de seuil du commerce "Groupama"	F	1,00	2 333,00€	2333
1.H.1.5	Reprise de seuil du commerce "Monte Cristo"	F	1,00	2 318,00€	2318
1.H.1.6	Reprise de seuil du commerce "Phox Photo"	F	1,00	2 466,00€	2466
1.H.1.7	Reprise de seuil du local "Police Municipale"	F	1,00	2 242,00€	2242
1.H.1.8	Reprise de seuil du local "Socio Culturel"	F	1,00	2 228,00€	2228
1.H.1.9	Réalisation d'une dalle de couverture sur cave commerce "Kinésithérapeute"	F	1,00	2 458,00€	2458
1.H.1.10	Alimentation électrique provisoire pour mise en service anticipée des bornes automatiques	F	1,00	5 854,00€	5854
1.H.1.11	Déplacement de bornes automatiques	F	1,00	4 989,00€	4989
1.H.1.12	Reprises de dallage en granite et basalte	F	1,00	16 383,00€	16383
1.H.1.13	Réalisation d'un acodrain pour l'entrée de la Mairie	F	1,00	4 165,00€	4165
1.H.1.14	Dépose et repose de mâts porte-drapeau	F	1,00	3 530,00€	3530
1.H.1.15	Déplacement de fosses d'arbres	F	1,00	1 035,00€	1035
1.H.1.16	Terrassement pour enlèvement de magnolias existants	F	1,00	2 336,00€	2336

Pessac - Place 5ème République

DETAIL ESTIMATIF		Qté Marché	PU	Total
1.H.1.1 7	Grilles de ventilation du sous-sol de la mairie			
		F	1,00	2 222,00€
1.H.1.1 8	Reprise d'un réseau EU existant			
		F	1,00	10 784,00€
1.H.1.1 9	Création d'un réseau séparatif pour la Mairie			
		F	1,00	40 986,45€
1.H.1.2 0	Modification de totems pour bornes automatiques			
		F	1,00	12 636,00€
TOTAL projet d'avenant N° 2			TOTAL H.T.	165 272,45
			T.V.A. 19,60 %	32 393,40
			TOTAL T.T.C.	197 665,85

Bordereau des Prix Unitaires supplémentaires

LOT N°01 - VRD

N°	Libellés - Unité - Prix H.T. en toutes lettres (en Euro)	Prix H.T. en chiffres (€)
1.H.1. Prix Nouveaux adptation du projet		
1.H.1.1 (index de révision TP 08)	<p>Modification des panneaux de la façade de la Mairie Ce prix rémunère forfaitairement la modification des panneaux d'habillage de façade de la Mairie qui doivent être remplacés en fonction de la nouvelle altimétrie du projet</p> <p>Il comprend la dépose des anciens panneaux, la fabrication et la pose des nouveaux panneaux aux bonnes dimensions, ainsi que la réfection du relevé d'étanchéité en pied de mur</p> <p>LE FORFAIT</p>	41 965,00€
1.H.1.2 (index de révision TP 08)	<p>Reprise de seuil du commerce "Boeuf sur la Place" Ce prix rémunère forfaitairement, la réalisation à façon, en dalles de basalte noir, d'un plan incliné 3 faces pour la facilitation de l'accès au commerce; il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition ou l'adaptaton de l'ancien seuil; - la fourniture fourniture, la taille et la pose des dalles ainsi que le jointement. <p>LE FORFAIT</p>	2 150,00€
1.H.1.3 (index de révision TP 08)	<p>Reprise de seuil du commerce "Fancel" Ce prix rémunère forfaitairement, la réalisation à façon, en dalles de granite gris clair, d'un plan incliné 3 faces pour la facilitation de l'accès au commerce; il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition ou l'adaptation de l'ancien seuil; - la fourniture fourniture, la taille et la pose des dalles ainsi que le jointement. <p>LE FORFAIT</p>	2 192,00€
1.H.1.4 (index de révision TP 08)	<p>Reprise de seuil du commerce "Groupama" Ce prix rémunère forfaitairement, la réalisation à façon, en dalles de basalte noir, d'un plan incliné 3 faces pour la facilitation de l'accès au commerce; il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition ou l'adaptation de l'ancien seuil; - la fourniture fourniture, la taille et la pose des dalles ainsi que le jointement. <p>LE FORFAIT</p>	2 333,00€
1.H.1.5 (index de révision TP 08)	<p>Reprise de seuil du commerce "Monte Cristo" Ce prix rémunère forfaitairement, la réalisation à façon, en dalles de granite gris clair, d'un plan incliné 3 faces pour la facilitation de l'accès au commerce; il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition ou l'adaptation de l'ancien seuil; - la fourniture fourniture, la taille et la pose des dalles ainsi que le jointement. <p>LE FORFAIT</p>	2 318,00€
1.H.1.6 (index de révision TP 08)	<p>Reprise de seuil du commerce "Phox Photo" Ce prix rémunère forfaitairement, la réalisation à façon, en dalles de basalte noir, d'un plan incliné 3 faces pour la facilitation de l'accès au commerce; il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition ou l'adaptation de l'ancien seuil; - la fourniture fourniture, la taille et la pose des dalles ainsi que le jointement. <p>LE FORFAIT</p>	2 466,00€

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX
PESSAC - Aménagement des espaces emblématiques du centre ville
Place de la V^{ème} République

Bordereau des Prix Unitaires supplémentaires

<p>1.H.1.7 (Index de révision TP 08)</p>	<p>Reprise de seuil du local "Police Municipale"</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement, la réalisation à façon, en dalles de granite gris clair, d'un plan incliné 3 faces pour la facilitation de l'accès au commerce; il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition ou l'adaptation de l'ancien seuil; - la fourniture fourniture, la taille et la pose des dalles ainsi que le jointement. 	<p align="right">2 242,00€</p>
LE FORFAIT		
<p>1.H.1.8 (Index de révision TP 08)</p>	<p>Reprise de seuil du local "Socio Culturel"</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement, la réalisation à façon, en dalles de granite gris clair, d'un plan incliné 3 faces pour la facilitation de l'accès au commerce; il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition ou l'adaptation de l'ancien seuil; - la fourniture fourniture, la taille et la pose des dalles ainsi que le jointement. 	<p align="right">2 228,00€</p>
LE FORFAIT		
<p>1.H.1.9 (Index de révision TP 08)</p>	<p>Réalisation d'une dalle de couverture sur cave commerce "Kinésithérapeute"</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement la préfabrication et la pose d'une dalle de couverture sous trottoir pour une cave débordant la parcelle. Il comprend toutes sujétions de mise en œuvre et de réfection détachabilité en pied de mur</p>	<p align="right">2 458,00€</p>
LE FORFAIT		
<p>1.H.1.10 (Index de révision TP 08)</p>	<p>Alimentation électrique provisoire pour mise en service anticipée des bornes automatiques</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement les travaux de terrassement et la fourniture et la pose de gaines TPC pour l'alimentation provisoire des bornes automatiques de la partie sud du projet</p>	<p align="right">5 854,00€</p>
LE FORFAIT		
<p>1.H.1.11 (Index de révision TP 08)</p>	<p>Déplacement de bornes automatiques</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement les travaux de déplacement de trois bornes automatiques du parvis de l'église, suite à leur conversion en accès/sortie; il comprend toutes les sujétions de terrassement, de pose, et de finition</p>	<p align="right">4 989,00€</p>
LE FORFAIT		
<p>1.H.1.12 (Index de révision TP 08)</p>	<p>Reprises de dallage en granite et basalte</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement les travaux supplémentaires de pose et de reprise de dalles de pierre sur les parties laissées en attente dans les zones du chantier réouvertes</p>	<p align="right">16 383,00€</p>
LE FORFAIT		
<p>1.H.1.13 (Index de révision TP 08)</p>	<p>Réalisation d'un acodrain pour l'entrée de la Mairie</p> <p>Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et la pose d'un caniveau à grille type acodrain devant le seuil de l'entrée principale de la mairie; il comprend toutes les sujétions de mise en œuvre et de raccordement</p>	<p align="right">4 165,00€</p>
LE FORFAIT		

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX
PESSAC - Aménagement des espaces emblématiques du centre ville
Place de la V^{ème} République

Bordereau des Prix Unitaires supplémentaires

1.H.1.14 (Index de révision TP 08)	Dépose et repose de mâts porte-drapeau Ce prix rémunère au forfait la dépose et la repose des mâts porte-drapeau qui entourent le monument aux morts	
	LE FORFAIT	3 530,00€
1.H.1.15 (Index de révision TP 08)	Déplacement de fosses d'arbres Ce prix rémunère forfaitairement le déplacement des terrassements exécutés pour certaines fosses d'arbres, suite à la découvertes de réseaux existants non repérés	
	LE FORFAIT	1 035,00€
1.H.1.16 (Index de révision TP 08)	Terrassement pour enlèvement de magnolias existants Ce prix rémunère forfaitairement les terrassements nécessaires à la déplantation d'anciens magnolias à récupérer par la mairie	
	LE FORFAIT	2 336,00€
1.H.1.17 (Index de révision TP 08)	Grilles de ventilation du sous-sol de la mairie Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et la pose de 4 grilles de ventilation pour le sous-sol de la mairie; compris toutes sujétions de mise en œuvre	
	LE FORFAIT	2 222,00€
1.H.1.18 (Index de révision TP 08)	Reprise d'un réseau EU existant Ce prix rémunère forfaitairement la réparation d'un branchement EU existant effondré derrière l'église	
	LE FORFAIT	10 784,00€
1.H.1.19 (Index de révision TP 08)	Création d'un réseau séparatif pour la Mairie Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation d'un réseau séparatif pour relier la mairie: Il comprend: -Les études d'exécution, implantation, hydrocurage, dépose des existant, piquage sur mairie -Terrassements, regards, et conduits du réseau EP -Terrassements, regards, et conduits du réseau EU	
	LE FORFAIT	40 986,45€
1.H.1.20 (Index de révision TP 08)	Modification de totems pour bornes automatiques Ce prix rémunère forfaitairement la modification des totems de commande des bornes automatiques (double feu, chauffage, programmation personnalisée), non prévu au marché Initial	
	LE FORFAIT	12 636,00€

FAYAT ENTREPRISE T.P.
 B.P. n° 160 « Carré »
 33502 LIBOURNE CEDEX
 Téléphone : 05 57 55 32 90
 Télécopie : 05 57 55 32 99

Le 27/6/2012
 Le candidat ou le titulaire

Le
 Le représentant de l'acheteur