

Numéro		Désignation	Montant HT	Financement EPABE	Financement BM PSJ
TS	PSE	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES			
2b	2,2 2,3 3,11 3,12b 3,13b 3,14b 3,15b 3,16 PSE02a PSE02b PSE05a+b	PROPOSITION 2 - COUPES GC4 / LONGRINES ADAPTEES / AMONT : SUPPRESSION LONGRINE + PROLONGATION ETANCHEITE SOUS TROTTOIR / AVAL : RELEVÉ D'ETANCHEITE SUR LONGRINE Dépose de l'étanchéité Dépose de bordures ou de GBA Longrine béton pour relevé d'étanchéité Préparation de surface Renformis bb Etanchéité Relevé d'étanchéité drain longitudinal Relevé d'étanchéité en résine PEL PARACOATING DECK DèV 0.25 Relevé d'étanchéité en résine PEL PARACOATING DECK DèV 0.33 REHAUSSE LONGRINE EXISTANTE - COTE AVAL SEULEMENT	-12 567,65 €	0%	100%
6	PSE6A PSE6B	PEINTURE GARDE-CORPS PV RAL DESIGN 230.70.10 PV ANTI UV	14 052,00 €	50%	50%
7	PSE07	ECLAIRAGE PROVISOIRE PHASE 1 Relevés photométriques chaussées provisoires phase 1	0,00 €	50%	50%
8	PSE08 PSE43	REPRISE D'ARMATURE DU HOURSIS Reprise d'armature du hoursis phase 1 - V1 Reprise d'armature du hoursis phase 1 - V2 Reprise d'armature du hoursis phase 2	11 394,40 € 11 394,40 €	0% 0%	100% 100%
9	PSE09b PSE10 PSE11 4,15	IMPACT BRAI DE HOUILLE Dépose de l'étanchéité en brai de houille Arrêt de chantier découverte brai de houille BBO/6 SUR TROTTOIR YC REMBLAIS ALLEGES MISAPOR BBO/6 trottoir sud et TPC y compris assise	353 502,95 €	0%	100%
10	PSE12 PSE12 PSE12 PSE12	REINFORCEMENT DE LA SECURISATION DE LA TRAVERSEE PIETONS / CYCLES (DEVIS N°1) Modification alimentation armoire SLT + présignalisation piétonne Fourniture et pose 3G10 sous gainie accroché au garde-corps du pont Branchement sur le coffret ENEDIS de l'ancien PMV sur la descente du pont Présignalisation piétonne de renforcement du carrefour	9 381,42 €	50%	50%
11	PSE13	EXTENSION DE L'EMPRISE DE TRAVAUX RIVE DROITE (DEVIS N°1) <i>Nota : zone située au-delà du joint mais sur ouvrage (sur la culée RD)</i> Emprise complémentaire phase 1bis - extension projet	9 687,26 €	50%	50%
13	PSE15	ADAPTATION DES PLATINES DES PIEDS DE CANDELABRES SOLAIRES Adaptation platines pied de candélabre solaires MV prix marché	4 970,28 € -10 360,00 €	50% 50%	50% 50%
14	PSE16A PSE16B	ADAPTATION DES CANDELABRES AMONT (DEVIS N°1) Plus-value pour fourniture et pose Baklight et Rotule Plus-value pour crosse rallongée	1 759,94 € 0,00 €	50% 50%	50% 50%
15	PSE17 PSE17	NDC SOUFFLE JOINTS DE CHAUSSEE NDC joints de chaussée RG NDC joints de chaussée RD	4 656,00 € 4 190,40 €	0% 0%	100% 100%
16	PSE18A PSE18B	REINFORCEMENT DE LA SECURISATION DE LA TRAVERSEE PIETONS / CYCLES (DEVIS N°2) Eclairage suppl au PP Bandes rugueuses	769,40 € 0,00 €	50% 50%	50% 50%
17	PSE19A PSE19B	ADAPTATION DES CANDELABRES AMONT (DEVIS N°2) Adaptation platines pied de candélabres routier avec pose en "top" Contre platine MV prix marché = nouveau massif	11 504,92 € 0,00 € -10 360,00 €	50% 50% 50%	50% 50% 50%
18	PSE21 PSE21 PSE39 PSE39	ADAPTATION DU REVÊTEMENT DU TROTTOIR AVAL (IMPACT REGAZ) SOLUTION 1 Plaques Metalliques SOLUTION 2 Plaques Béton <i>moins-value sur marché de base = prix 4.16</i> Enrobés trottoir aval Immobilisation pendant travaux regaz Allongement délai travaux	382 855,70 € 0,00 € -200 070,00 € 0,00 € 5 600,00 € 31 218,75 €	0% 0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0% 0%
19	PSE22	PREPARATION DU PASSAGE DU TOUR DE FRANCE Travaux Préalables Tour de France - v4	46 795,13 €	0%	0%
20	PSE24	EXTENSION DE L'EMPRISE DE TRAVAUX RIVE DROITE (DEVIS N°2) Rabotage extension projet RD ph1	5 577,64 €	50%	50%
21	PSE25 PSE25	ARMOIRE SLT (TRAVAUX HORS MARCHE) Socle armoire SLT Carottages horizontaux dans voussoirs	3 418,67 € 0,00 €	50% 50%	50% 50%
22	PSE26	ADAPTATION DU JOINT DE CHAUSSEE RIVE GAUCHE (COMPATIBILITE CYCLES) JDC rive gauche pour vélo PG160 - V1	51 780,00 €	0%	100%
23	PSE27	ADAPTATION DE L'UN DES JOINTS DE CHAUSSEE RIVE DROITE Plus-value au poste 3,32 pour fourniture et pose d'un joint de chaussée WD230 adapté à un soufflé de 180mm	0,00 €	0%	100%
24	PSE29	ACCOMPAGNEMENT DES ESSAIS DE RESISTANCE DES GARDE-CORPS AMONT Mise à disposition d'un chauffeur + chargée pour assistance aux essais sur garde-corps	2 140,10 €	0%	100%
25	PSE30 PSE42	TRAITEMENT DU MASSIF DU PORTIQUE EXISTANT Traitement Massif Portique existant côté amont phase 1 Traitement Massif Portique existant côté aval phase 2	4 851,88 € 4 851,88 €	0% 0%	100% 100%
26	PSE31	TRAITEMENT DU TABLIER DU PONT DESCHAMPS SUITE A LA DECOUVERTE DE BOIS DE COFFRAGE Traitement tablier suite découverte bois de coffrage - pont Deschamps	2 465,82 €	0%	100%
27	PSE32	MODIFICATION DES DESCENTES D'EAU COTE AMONT Modification descentes d'eau trottoir amont	0,00 €	50%	50%
28	PSE33	ECLAIRAGE PROVISOIRE DE RENFORCEMENT POUR BASCULEMENT EN PHASE 2 Mise en place et dépose d'éclairage provisoire de renforcement pour basculement en phase 2	0,00 €	50%	50%
29	PSE34 PSE34A PSE34B PSE34C	MISE EN PLACE D'UN CABLE D'ALIMENTATION DE SECOURS DES CANDELABRES AVAL Fourniture et déroulage câbles (4x10 ²) et cabelle Plus Value au poste 9.30 pour passage en câble 4x16 ⁴ Plus value 34a pour chemin de câble Chambre au pied armoire SLT	5 970,00 € 7 680,00 € 4 641,00 € 950,00 €	50% 50% 50% 50%	50% 50% 50% 50%
30	PSE35	RELEVÉ DES ECARTEMENT DE JOINTS DE CHAUSSEE Relevés des écartements de joints de chaussée RG et RD + rapport	2 153,40 €	0%	100%
31	PSE36b PSE36c PSE36d PSE36e	MISE EN ŒUVRE DE FOURREAUX SLT COMPLEMENTAIRES Fourniture et pose sans ouverture de fourreaux TPC rouge Diamètre 90 sous trottoir (2x20ml secours bretelle, 2x80ml gaines pour centralisation SLT) Fourniture et pose sans ouverture de fourreaux TPC rouge Diamètre 110 sous trottoir (220ml pour trafic sur candélabre) Fourniture et pose sans ouverture de fourreaux TPC rouge Diamètre 160 sous trottoir (80ml pour alimentation armoire SLT) Aiguillage de fourreaux	1 200,00 € 1 705,00 € 680,00 € 1 595,00 €	50% 50% 50% 50%	50% 50% 50% 50%
32	37a 37b	TRAITEMENT DES PIEDS DES GARDE-CORPS AMONT Anti corrosion pied de support amont Chanfrein béton teinté pied de support amont	6 843,32 € 21 555,84 €	50% 50%	50% 50%
35	à venir à venir	TRAITEMENT DES PIEDS DES GARDE-CORPS AVAL Anti corrosion pied de support aval Chanfrein béton teinté pied de support aval	0,00 € 21 555,84 €	50% 50%	50% 50%
37	PSE45	COFFRET SOGEXI MAT AVAL Mise en place de coffret type SOGEXI en préventif au droit des candélabres côté trottoir aval	2 965,90 €	0%	100%
38	PSE46	GRILLES PASSAGE D'EAU Fourniture et pose de grille sur les avaloirs amont	4 992,00 €	0%	100%
39	à venir	MODIFICATION GARDE CORPS Adaptation du profil des garde corps pour les rendre compatibles avec les mâts solaires	4 200,00 €	0%	100%
TOTAL GENERAL HT PSE			834 148,59 €		
MONTANT MARCHÉ (Y COMPRIS PSE2 - ETANCHEITE FEUILLE MINCE)			3 318 753,45 €		
POURCENTAGE EVOLUTION PAR RAPPORT AU MONTANT MARCHÉ			25%		
Montant total HT marché + PSE			4 152 902,04 €		
REPARTITION DES FINANCEMENTS					
SURCÔUT FINANCE PAR REGAZ			230 493,75 €		
SURCÔUT FINANCE PAR BORDEAUX METROPOLE (Convention de financement Tour de France)			46 795,13 €		
SURCÔUT FINANCE PAR BORDEAUX METROPOLE (Avenant n°2 Convention de transfert de MOA PSJ)			504 915,60 €		
SURCÔUT FINANCE PAR L'EPABE			51 944,12 €		